

OPTIELIJST

15-11-2025



BREEVELD

24 appartementen | Dongen

Optielijst
BREEVELD
24 appartementen | Dongen



Datum: 15 november 2025

Alle prijzen zijn incl. 21% BTW

Code	Bouwkundig	Prijs
00.00.01	Verplaatsing binnenwand (excl. verplaatsingen E + W)	Verplaatsen van een binnenwand. Uitgangspunt bij het verplaatsen van een wand is het vergroten / verkleinen van een ruimte. In deze optie zijn verplaatsingen in de E- en W-installatie indien van toepassing niet meegenomen. Verplaatsen van een binnenwand zal per woning beoordeeld worden op toepasbaarheid. € 310,00 per stuk

Optielijst
BREEVELD
24 appartementen | Dongen



Datum: 15 november 2025

Alle prijzen zijn incl. 21% BTW

Code	Binnendeurkozijnen		Prijs	
30.00.01	Wijzigen draairichting binnendeur	De draairichting van een binnendeur wordt gewijzigd. Het verplaatsen van schakelmateriaal is niet in de prijs inbegrepen.	€ 93,50	per stuk
30.00.02	Binnendeurkozijn verplaatsen	Het verplaatsen van een binnendeurkozijn. Het verplaatsen van schakelmateriaal is niet in de prijs inbegrepen. Verplaatsen van een binnendeurkozijn in een constructieve wand zal per woning beoordeeld worden op toepasbaarheid.	€ 181,50	per stuk
30.00.03	Vervallen bovenlicht boven binnendeurkozijn	Het standaard bovenlicht (glas) boven het stalen binnendeurkozijn vervalt en de wand wordt doorgezet en behangklaar afgewerkt.	€ 199,50	per stuk
30.00.09	Vervallen standaard binnendeur (opdek) incl. hang- en sluitwerk	Het laten vervallen van de standaard binnendeur (opdek) incl. standaard hang- en sluitwerk. In het geval van het laten vervallen van een binnendeur dienen kopers een minderwerkformulier te ondertekenen waarop zij afstand doen van de garanties op de levering van de binnendeur.	€ -40,50	per stuk
30.00.10	Vervallen standaard binnendeurkozijn met bovenlicht incl. binnendeur (opdek) incl. hang en sluitwerk	Het laten vervallen van het standaard stalen binnendeurkozijn met bovenlicht en opdek deur. De sparing wordt uitgevoerd in dezelfde hoogte en breedte als van het originele kozijn. De dagkanten van de sparing blijven onafgewerkt. In het geval van het laten vervallen van een binnendeurkozijn en deur dienen kopers een minderwerkformulier te ondertekenen waarop zij afstand doen van de garanties op de levering van het binnendeurkozijn en de deur.	€ -112,50	per stuk

Optielijst
BREEVELD
24 appartementen | Dongen



Datum: 15 november 2025

Alle prijzen zijn incl. 21% BTW

Code		Vensterbanken	Prijs	
35.00.01	Standaard vensterbank (Chrystal White)	Dit is de standaard vensterbank. Keuze is voor de gehele woning van toepassing.	Geen kosten	per woning
35.00.02	Wijzigen kleur vensterbank (Siberian White)	Wijzigen van de kleur van de vensterbank van Chrystal White in Siberian White. Keuze is voor de gehele woning van toepassing. De meerprijs betreft de totaal prijs voor de gehele woning.	€ 258,50	per woning
35.00.03	Wijzigen kleur vensterbank (Pearl White)	Wijzigen van de kleur van de vensterbank van Chrystal White in Pearl White. Keuze is voor de gehele woning van toepassing. De meerprijs betreft de totaal prijs voor de gehele woning.	€ 258,50	per woning
35.00.04	Wijzigen kleur vensterbank (Chrystal Grey)	Wijzigen van de kleur van de vensterbank van Chrystal White in Chrystal Grey. Keuze is voor de gehele woning van toepassing. De meerprijs betreft de totaal prijs voor de gehele woning.	€ 258,50	per woning

Optielijst
BREEVELD
24 appartementen | Dongen



Datum: 15 november 2025

Alle prijzen zijn incl. 21% BTW

Code	Wand- en plafondafwerking		Prijs	
40.00.01	Wanden afgewerkt met spackspuitwerk	De wanden worden afgewerkt met spackspuitwerk i.p.v. behangklaar. Wanden achter installaties/leidingwerk blijven onafgewerkt. De aannemer geeft geen garantie op scheurvorming.	€ 3.030,00	per woning
40.00.02	Wanden sausklaar afgewerkt	De wanden worden sausklaar afgewerkt i.p.v. behangklaar. Let op! Na oplevering dienen de wanden nog geschuurd en gesausd te worden. Wanden achter installaties/leidingwerk blijven onafgewerkt. De aannemer geeft geen garantie op scheurvorming.	€ 6.215,00	per woning
40.00.03	V-naden plafond dichtzetten	De V-naden in de plafonds worden dichtgezet. Na het dichtzetten van de V-naden wordt het plafond afgewerkt met spuitwerk conform de technische omschrijving. De aannemer geeft geen garantie op scheurvorming.	€ 450,00	per woning
40.00.04	Plafond afgewerkt met glad pleisterwerk	De plafonds worden afgewerkt met glad pleisterwerk i.p.v. spackspuitwerk. In de prijs zit ook het dichtzetten van de V-naden, tevens is het vervallen spackspuitwerk in de prijs verrekend. Let op! Na oplevering dienen de plafonds nog geschuurd en gesausd te worden. De aannemer geeft geen garantie op scheurvorming.	€ 2.230,00	per woning
40.00.05	Vervallen spackspuitwerk op plafond	Het laten vervallen van het structuur spuitwerk op de plafonds. Hierdoor blijven de verschillende betonelementen waaruit de verdiepingsvloer/het plafond bestaat onafgewerkt in het zicht. Reparaties aan de betonelementen komen hierbij ook te vervallen. Deze optie is alleen per appartement te kiezen, en dus niet per ruimte. In het geval van laten vervallen van de plafondafwerking dienen kopers een minderwerkformulier te ondertekenen waarop zij afstand doen van de garanties op de levering van de plafondafwerking.	Geen verrekening	
40.00.06	Afwerken van de dagkanten bij een vervallen binnendeurkozijn	Het behangklaar afwerken van de dagkanten bij het laten vervallen van een binnendeurkozijn. In deze optie worden 1 horizontale en 2 verticale dagkanten afgewerkt.	€ 168,50	per stuk

Optielijst
BREEVELD
24 appartementen | Dongen



Datum: 15 november 2025

Alle prijzen zijn incl. 21% BTW

Code	Tegelwerk	Prijs		
41.00.01	Casco tegelwerk niet mogelijk	Het is niet mogelijk om het tegelwerk te laten vervallen in de badkamer en/of het toilet.		

Optielijst
BREEVELD
24 appartementen | Dongen



Datum: 15 november 2025

Alle prijzen zijn incl. 21% BTW

Code	Keuken		Prijs	
47.00.01	Casco keuken	<p>Het laten vervallen van de keukeninrichting. Indien u de keuken laat vervallen wordt het leidingwerk op de standaard plaatsen afgedopt. De vloerverwarming wordt gespaard op basis van de standaard keuken. Uw keuken kan vervolgens pas ná de oplevering worden geleverd en geplaatst. In het geval van het vervallen van de keukeninrichting dienen kopers een minderwerkformulier te ondertekenen waarop zij afstand doen van de garanties op de levering van de keukeninrichting. In overleg met de kopers begeleider kunnen leidingen eventueel worden verlegd tegen daarvoor geldende opties conform deze lijst.</p> <p>Indien u kiest voor een externe keukenleverancier dan is optie 47.00.02 van toepassing.</p>	50% van stelpost	
47.00.02	Controle en verwerking gegevens externe keukenleverancier	<p>Het controleren en begeleiden van de wijzigingen van de externe keukenleverancier. Deze optie is alleen van toepassing indien men kiest voor een andere keukenleverancier. Betreft het coördineren van de installatie- en/of bouwkundige aanpassingen die eventueel uit de keukenopstelling voortvloeien. Aanvullend worden de meerkosten met betrekking tot het extra installatiewerk bij u in rekening gebracht.</p>	€ 350,00	

Optielijst
BREEVELD
24 appartementen | Dongen



Datum: 15 november 2025

Alle prijzen zijn incl. 21% BTW

Code	W-installatie		Prijs	
50.00.01	Verplaatsing aansluiting W-installatie	Verplaatsen van een basis aansluitpunt t.b.v. de W-installatie. Bij een combinatie water en riolering is deze optie tweemaal van toepassing.	€ 259,50	per stuk
50.10.01	Afvoer t.b.v. condensdroger	Het aanbrengen van een y-stuk op de afvoer van de wasmachine t.b.v. een condensdroger. Hiermee is het mogelijk de afvoerslang van de condensdroger (afhankelijk van type droger) aan te sluiten zodat een condenswaterbak niet nodig is.	€ 137,50	per stuk
50.10.02	Aansluitpunt koud water	Het aanbrengen van een koud water aansluiting op een door koper aan te wijzen positie op de tekening. Het aansluitpunt wordt voorzien van een afsluitkraantje.	€ 302,50	per stuk
50.10.03	Aansluitpunt koud water en riolering	Het aanbrengen van een koud water aansluiting en een aansluiting op de riolering op een door koper aan te wijzen positie op de tekening. Het koud water aansluitpunt wordt voorzien van een afsluitkraantje en de riolering wordt afgedopt.	€ 467,50	per stuk
50.10.04	Aansluitpunt koud en warm water en riolering	Het aanbrengen van een koud- en warm water aansluiting en een aansluiting op de riolering op een door koper aan te wijzen positie op de tekening. De aansluitpunten worden voorzien van afsluitkraantjes en de riolering wordt afgedopt.	€ 642,00	per stuk
50.10.05	Aansluitpunt incl. tapkraan en sifon t.b.v. vaatwasser positie naast spoelbak	Het aanbrengen van een koud water aansluiting incl. tapkraan en sifon t.b.v. vaatwasser. Positie vaatwasser naast spoelbak.	€ 258,50	per stuk

**Optielijst
BREEVELD
24 appartementen | Dongen**



Datum: 15 november 2025

Alle prijzen zijn incl. 21% BTW

50.10.06	Aansluitpunt incl. tapkraan en sifon t.b.v. vaatwasser positie NIET naast spoelbak	Het aanbrengen van een koud water aansluiting incl. tapkraan en sifon t.b.v. vaatwasser. Positie vaatwasser niet naast spoelbak.	€ 396,00	per stuk
50.20.01	Buitenkraan tegen gevel	Tegen de gevel wordt een vorstvrije buitenkraan gemonteerd t.b.v. koud water. De buitenkraan wordt in het gevelmetselwerk gemonteerd op een hoogte van ca. 50 cm boven de vloer. Positie nader af te stemmen. Deze optie is alleen voor de appartementen op de begane grond van toepassing.	€ 671,00	per stuk
50.50.01	Aanpassen legplan vloerverwarming	Het aanbrengen van een sparing (leidingvrije zone) in de vloerverwarming. Afmetingen en positie dienen door koper aangegeven te worden.	€ 192,50	per stuk
50.60.01	Casco sanitair niet mogelijk	Het is niet mogelijk om het sanitair te laten vervallen in de badkamer en/of het toilet.		

Optielijst
BREEVELD
24 appartementen | Dongen



Datum: 15 november 2025

Alle prijzen zijn incl. 21% BTW

Code	E-installatie		Prijs	
70.00.01	Extra loze leiding vanaf de meterkast naar n.t.b. ruimte in de woning	Er wordt een extra loze leiding aangebracht, voorzien van een controledraad, vanaf de meterkast naar een door u aan te geven ruimte in de woning. Deze loze leiding kunt u vervolgens zelf bedraden en afmonteren t.b.v. bijvoorbeeld CAI, telefoon, data, etc. U dient de plaats op tekening aan te geven. Indien anders aangegeven wordt de extra loze leiding op standaardhoogte (ca. 30cm boven de vloer) aangebracht.	€ 235,00	per stuk
70.00.02	Verplaatsen van elementen binnen E-installatie	Het verplaatsen van een wandcontactdoos, loze leiding, lichtsakelaar, lichtpunt of andere elementen binnen de E-installatie naar een andere plaats in de woning.	€ 107,00	per stuk
70.00.03	Extra rookmelder	Het aanbrengen van een extra rookmelder op een door koper aan te geven plaats op de tekening. Het kan zijn dat er door koperswensen automatische een extra rookmelder noodzakelijk is. Dit ziet u dan terug in de meerwerken.	€ 290,00	per stuk
70.00.04	Het laten vervallen van een elektrapunt	Het laten vervallen van een elektrapunt (wandcontactdoos, loze leiding, schakelaar, wandlichtpunt of plafondlichtpunt)	Geen verrekening	
70.10.01	Extra enkele wandcontactdoos met randaarde	Extra enkele wandcontactdoos met randaarde in willekeurige ruimte binnen de woning. De wandcontactdoos wordt uitgevoerd in standaard schakelmateriaal. U dient de plaats op tekening aan te geven. Indien anders aangegeven wordt de extra wandcontactdoos op standaardhoogte (ca. 30cm boven de vloer) aangebracht.	€ 212,50	per stuk
70.10.02	Extra dubbele wandcontactdoos met randaarde	Extra dubbele wandcontactdoos met randaarde in willekeurige ruimte binnen de woning. De wandcontactdoos wordt uitgevoerd in standaard schakelmateriaal. U dient de plaats op tekening aan te geven. Indien anders aangegeven wordt de extra wandcontactdoos op standaardhoogte (ca. 30cm boven de vloer) aangebracht.	€ 235,00	per stuk

**Optielijst
BREEVELD
24 appartementen | Dongen**



Datum: 15 november 2025

Alle prijzen zijn incl. 21% BTW

70.10.03	Enkele wandcontactdoos uitvoeren als een dubbele wandcontactdoos	Enkele wandcontactdoos met randaarde uitvoeren als een dubbele wandcontactdoos met randaarde.	€ 88,00	per stuk
70.10.04	Extra enkele wandcontactdoos met randaarde op extra groep	Extra enkele wandcontactdoos met randaarde op extra groep. Benodigd voor bijvoorbeeld het gebruik van een quooker, stoomoven etc. De wandcontactdoos wordt uitgevoerd in standaard schakelmateriaal. U dient de plaats op tekening aan te geven. Indien anders aangegeven wordt de extra wandcontactdoos op standaardhoogte (ca. 30cm boven de vloer) aangebracht.	€ 381,00	per stuk
70.10.07	Extra enkele wandcontactdoos met randaarde op schakelaar t.b.v. verlichting	Extra enkele wandcontactdoos met randaarde in willekeurige ruimte binnen de woning, geschakeld op een enkelpolige lichtschakelaar. Vaak benodigde voor lichtlijsten van keukens, etc. De wandcontactdoos en lichtschakelaar wordt uitgevoerd in standaard schakelmateriaal. U/uw keukenleverancier dient de plaats op tekening aan te geven. Indien anders aangegeven wordt de lichtschakelaar op ca. 105cm boven de vloer aangebracht.	€ 308,00	per stuk
70.10.08	Loze leiding bedraden met enkele wandcontactdoos met randaarde op extra groep in meterkast	Een aanwezige loze leiding wordt bedraad en uitgevoerd als een enkele wandcontactdoos met randaarde op aparte groep. Hiervoor wordt de meterkast uitgebreid met een extra groep. Benodigd voor bijvoorbeeld het gebruik van een quooker, stoomoven etc. De wandcontactdoos wordt uitgevoerd in standaard schakelmateriaal. U dient aan te geven welke loze leiding u wilt laten bedraden. Let wel, de kosten voor de loze leiding zijn niet in deze optie opgenomen.	€ 242,00	per stuk
70.20.01	Extra (hotel) schakelaar op bestaand plafondlichtpunt	Extra enkelpolige lichtschakelaar op bestaand plafondlichtpunt t.b.v. hotelschakeling. De lichtschakelaar wordt uitgevoerd in standaard schakelmateriaal. U dient de plaats op tekening aan te geven. Indien anders aangegeven wordt de extra lichtschakelaar op standaardhoogte (ca. 105cm boven de vloer) aangebracht.	€ 212,50	per stuk
70.20.02	Dimmer draaiknop i.p.v. enkelpolige schakelaar	Wijzigen van enkelpolige schakelaar naar een draai dimmer t.b.v. LED verlichting. In geval van een hotelschakelaar (de mogelijkheid om een lichtpunt vanuit meerdere punten te schakelen) kan er op één plek een dimmer worden toegepast en blijft de andere schakelaar een enkelpolige schakelaar.	€ 203,50	per stuk

Optielijst
BREEVELD
24 appartementen | Dongen



Datum: 15 november 2025

Alle prijzen zijn incl. 21% BTW

70.20.03	Beweging sensor i.p.v. enkelpolige schakelaar	Wijzigen van enkelpolige schakelaar naar een beweging sensor.	€ 324,50	per stuk
70.20.04	Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar (binnen)	Extra wandlichtpunt op bestaande lichtschakelaar. Wandlichtpunt wordt op standaardhoogte (ca. 180cm boven de vloer) aangebracht, excl. armatuur.	€ 212,50	per stuk
70.20.05	Extra wandlichtpunt incl. schakelaar (binnen)	Extra wandlichtpunt incl. lichtschakelaar. De lichtschakelaar wordt uitgevoerd in standaard schakelmateriaal. U dient de plaats op tekening aan te geven. Indien anders aangegeven wordt de extra lichtschakelaar op standaardhoogte (ca. 105cm boven de vloer) aangebracht. Wandlichtpunt wordt op standaardhoogte (ca. 180cm boven de vloer) aangebracht, excl. armatuur.	€ 320,00	per stuk
70.20.06	Extra plafondlichtpunt (centraaldoos) op bestaande schakelaar	Extra plafondlichtpunt op bestaande lichtschakelaar. De centraaldoos wordt middels centraaldoosdeksel opgeleverd, excl. armatuur. U dient de plaats op tekening aan te geven.	€ 212,50	per stuk
70.20.07	Extra plafondlichtpunt (centraaldoos) op extra enkelpolige schakelaar	Extra plafondlichtpunt op extra lichtschakelaar. De lichtschakelaar wordt uitgevoerd in standaard schakelmateriaal. U dient de plaats op tekening aan te geven. Indien anders aangegeven wordt de extra lichtschakelaar op standaardhoogte (ca. 105cm boven de vloer) aangebracht. De centraaldoos wordt middels centraaldoosdeksel opgeleverd, excl. armatuur.	€ 295,00	per stuk
70.20.08	Vorbereiding inbouwspot	Het aanbrengen van een voorbereiding voor een inbouwspot op een nader te bepalen punt. Spot wordt opgeleverd als bedraad aansluitpunt in sparing Ø 76mm uit plafond t.b.v. door koper te monteren LED spot na oplevering. In deze optie is een schakelaar niet meegenomen.	€ 269,50	per stuk

Optielijst
BREEVELD
24 appartementen | Dongen



Datum: 15 november 2025

Alle prijzen zijn incl. 21% BTW

70.20.09	Wijzigen enkelpolige schakeling in wisselschakeling	Aanbrengen van een wisselschakelaar voor het bedienen van één lichtpunt vanuit twee verschillende posities. Hierbij wordt de standaard enkelpolige schakelaar vervangen door een wisselschakelaar en wordt er een extra wisselschakelaar geplaatst. U dient de plaats van de extra wisselschakelaar op de tekening aan te geven.	€ 212,50	per stuk
70.20.10	Wijzigen wisselschakeling in kruisschakeling	Aanbrengen van een kruisschakelaar voor het bedienen van één lichtpunt vanuit drie verschillende posities. Hierbij worden de twee standaard wisselschakelaars vervangen door kruisschakelaars en wordt er een extra kruisschakelaar geplaatst. U dient de plaats van de extra kruisschakelaar op de tekening aan te geven.	€ 233,00	per stuk
70.20.11	2x enkelpolige schakelaar i.p.v. serieschakeling	Aanbrengen van twee enkelpolige schakelaars i.p.v. een serieschakelaar. De positie van de twee enkelpolige schakelaars is gelijk aan de standaard positie van de serieschakelaar. Indien een andere positie gewenst is dient u dit op de tekening aan te geven en worden de kosten voor het verplaatsen doorbelast.	€ 115,50	per stuk
70.30.01	Extra enkele wandcontactdoos opbouw met randaarde (spatwaterdicht) tegen buitengevel	Extra enkele wandcontactdoos met randaarde welke als opbouw wordt gemonteerd op de gevel. De wandcontactdoos is spatwaterdicht en wordt uitgevoerd in standaard schakelmateriaal. U dient de plaats op tekening aan te geven. Indien anders aangegeven wordt de extra wandcontactdoos op standaardhoogte (ca. 30cm boven vloer) aangebracht. De wandcontactdoos wordt op een bestaande groep aangesloten.	€ 242,00	per stuk
70.30.02	Extra dubbele wandcontactdoos opbouw met randaarde (spatwaterdicht) tegen buitengevel	Extra dubbele wandcontactdoos met randaarde welke als opbouw wordt gemonteerd op de gevel. De wandcontactdoos is spatwaterdicht en wordt uitgevoerd in standaard schakelmateriaal. U dient de plaats op tekening aan te geven. Indien anders aangegeven wordt de extra wandcontactdoos op standaardhoogte (ca. 30cm boven vloer) aangebracht. De wandcontactdoos wordt op een bestaande groep aangesloten.	€ 290,00	per stuk
70.30.03	Extra enkele wandcontactdoos opbouw met randaarde (spatwaterdicht) tegen buitengevel op extra groep (t.b.v. terrasheater)	Extra enkele wandcontactdoos met randaarde welke als opbouw wordt gemonteerd op de gevel. De wandcontactdoos is spatwaterdicht en wordt uitgevoerd in standaard schakelmateriaal. U dient de plaats op tekening aan te geven. Indien anders aangegeven wordt de extra wandcontactdoos op standaardhoogte (ca. 250cm boven vloer) aangebracht. De wandcontactdoos wordt op een extra groep aangesloten.	€ 495,00	per stuk

Optielijst
BREEVELD
24 appartementen | Dongen



Datum: 15 november 2025

Alle prijzen zijn incl. 21% BTW

70.30.06	Extra bedraad aansluitpunt t.b.v. screen (exclusief schakelaar)	Bedraad aansluitpunt in de negge van het buitenkozijn. De negge is de zijkant (dagkant) van de muuropening van een deur- of raamkozijn. De screens zult u later na oplevering en met afstemming/goedkeuring van de VvE in eigen beheer moeten plaatsen.	€ 212,50	per stuk
70.40.01	Loze leiding bedraden t.b.v. CAI	Een aanwezige loze leiding wordt compleet bedraad en afgemonteerd t.b.v. een CAI aansluiting. De doos wordt uitgevoerd in standaard schakelmateriaal. In de meterkast wordt de coax kabel afgewerkt met een stekker. U dient aan te geven welke loze leiding u wilt laten bedraden. Let wel, de kosten voor de loze leiding zijn niet in deze optie opgenomen.	€ 203,50	per stuk
70.40.02	Extra CAI aansluiting bedraad	Extra CAI aansluiting, compleet bedraad en afgemonteerd in een willekeurige ruimte binnen de woning. De doos wordt uitgevoerd in standaard schakelmateriaal. U dient de plaats op tekening aan te geven. Indien anders aangegeven wordt de extra aansluiting op standaardhoogte (ca. 30cm boven de vloer) gemonteerd.	€ 346,50	per stuk
70.40.03	Loze leiding bedraden tot een DATA-aansluiting	Een aanwezige loze leiding wordt compleet bedraad en afgemonteerd tot een DATA-aansluiting. U dient aan te geven welke loze leiding u wilt laten bedraden. Let wel, de kosten voor de loze leiding zijn niet in deze optie opgenomen.	€ 203,50	per stuk
70.40.04	Extra DATA aansluiting bedraad	Extra DATA aansluiting, compleet bedraad en afgemonteerd in een willekeurige ruimte binnen de woning. De doos wordt uitgevoerd in standaard schakelmateriaal. U dient de plaats op tekening aan te geven. Indien anders aangegeven wordt de extra aansluiting op standaardhoogte (ca. 30cm boven de vloer) gemonteerd.	€ 346,50	per stuk
70.50.01	Uitbreiden van de meterkast met extra aardlekschakelaar	De standaard meterkast is voorzien van voldoende groepen. Het kan noodzakelijk zijn dat de meterkast uitgebreid moet worden met 1 extra aardlekschakelaar op basis van de gemaakte keuzes. Deze kosten zullen, indien nodig, in rekening worden gebracht.	€ 352,00	per stuk

Optielijst
BREEVELD
24 appartementen | Dongen



Datum: 15 november 2025

Alle prijzen zijn incl. 21% BTW

70.50.02	Extra dubbele wandcontactdoos met randaarde in de meterkast	Extra dubbele wandcontactdoos met randaarde in de meterkast. De wandcontactdoos wordt uitgevoerd als opbouw.	€ 235,00	per stuk
70.70.04	(Extra) zonnepanelen is bij dit project niet mogelijk	Helaas is er bij dit project géén mogelijkheid om een individuele pv-installatie (zonnepanelen) op het dak aan te brengen.		